



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS DE PINTURA,LIMPEZA GERAL DOS PRÉDIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RUA CHAPOT PREVOST 193 E PINTURA RETIRADA DE DIVISÓRIA DO PRÉDIO NA RUA RUTH FARA NACIF LUTERBACK Nº391, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

1ª ETAPA PINTURA E LIMPEZA DO PRÉDIO NA RUA CHAPOT PREVOST,Nº193

|  |               |   |       |        | CÂMARA MUNICIPAL |                              |              |
|--|---------------|---|-------|--------|------------------|------------------------------|--------------|
| 4  | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO   | UN    | QUANT  | PREÇO            |                              |              |
|  |               |   |       |        | UNITÁRIO         | UNITÁRIO C/ B.D.I.<br>18,00% | TOTAL        |
| <b>1.0 - ESQUADRIAS</b>  |               |   |       |        |                  |                              |              |
| 1.1  | 14.007.0057-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA DE ALTO TRÁFEGOS,RETANGULAR ACABAM. CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;- ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZ.DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO | UNID. | 1,00   |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
|  |               |   |       |        |                  | <b>TOTAL DO ITEM =</b>       | <b>R\$ -</b> |
| <b>2.0 - PINTURA GABINETES</b>   |               |   |       |        |                  |                              |              |
| 2.1  | 17.018.0010-0 | Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma demão de massa corrida e lixamentos necessários   | M2    | 528,00 |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
| 2.1  | 17.018.0020-0 | Pintura com tinta látex, classificação econômica, conforme ABNT NBR 15079, fosca em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo  | M2    | 528,00 |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
|  |               |   |       |        |                  | <b>TOTAL DO ITEM =</b>       | <b>R\$ -</b> |
| <b>4.0 - ELÉTRICA</b>  |               |   |       |        |                  |                              |              |
| 4.1  | 15.015.0260-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA  | UNID. | 10,00  |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
|  |               |   |       |        |                  | <b>TOTAL DO ITEM =</b>       | <b>R\$ -</b> |
| <b>5.0 - LIMPEZA GERAL DOS PRÉDIOS</b>   |               |   |       |        |                  |                              |              |
| 5.1  | 05.105.0190-0 | Mão de obra de faxineiro, inclusive encargos sociais e material de limpeza.   | hxmês | 2,00   |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
|  |               |   |       |        |                  | <b>TOTAL DO ITEM =</b>       | <b>R\$ -</b> |
|  |               |   |       |        |                  | <b>SUB TOTAL 1ª ETAPA =</b>  | <b>R\$ -</b> |
| <b>2ª ETAPA PINTURA E LIMPEZA DO PRÉDIO NA RUA RUTH FARA NACIF LUTERBACK,Nº391</b> |               |   |       |        |                  |                              |              |
| <b>1.0 - ESQUADRIAS E RETIRADA DE DIVISÓRIAS</b>                                   |               |   |       |        |                  |                              |              |
| 1.1  | 05.105.0108-0 | Mão de obra de pedreiro, inclusive encargos sociais   | h.h   | 132    |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
| 1.2  | 05.105.0114-0 | Mão de obra de servente, inclusive encargos sociais   | h.h   | 132    |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
| 1.3  | Cotação       | Reposição de trincos das janelas de blindex pavimento superior.   | UN    | 8      |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
| 1.4  | 14.004.0121-0 | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO,FORNECIMENTO E COLOCACAO   | M2    | 2,52   |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
| 1.5  | 14.007.0057-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA DE ALTO TRÁFEGOS,RETANGULAR ACABAM. CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;- ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZ.DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO | UNID. | 1,00   |                  | R\$ -                        | R\$ -        |
|  |               |   |       |        |                  | <b>TOTAL DO ITEM =</b>       | <b>R\$ -</b> |
| <b>2.0 - PINTURA</b>   |               |   |       |        |                  |                              |              |
| 2.1  | 17.018.0010-0 | Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma demão de massa corrida e lixamentos necessários   | M2    | 61,50  |                  | R\$ -                        | R\$ -        |



Estado do Rio de Janeiro  
 Câmara Municipal de Cantagalo  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

SERVIÇOS DE PINTURA, LIMPEZA GERAL DOS PRÉDIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RUA CHAPOT PREVOST 193 E PINTURA RETIRADA DE DIVISÓRIA DO PRÉDIO NA RUA RUTH FARA NACIF LUTERBACK Nº391, 1º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.

**1ª ETAPA PINTURA E LIMPEZA DO PRÉDIO NA RUA CHAPOT PREVOST, Nº193**

|                                 |               |   |    |          | CÂMARA MUNICIPAL |            |     |          |
|---------------------------------|---------------|---|----|----------|------------------|------------|-----|----------|
| 2.2                             | 13.008.0010-0 | Reboco externo ou interno com argamassa de cimento, cal hidratada em pó e areia fina, no traço 1:3:5, com 3mm de espessura, aplicado sobre emboço existente, exclusive emboço   | M2 | 26,00    | R\$              | -          | R\$ | -        |
| 2.3                             | 17.017.0300-1 | Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento   | M2 | 16,05    | R\$              | -          | R\$ | -        |
| 2.4                             | 17.018.0044-0 | Repintura com tinta látex, classificação econômica, conforme ABNT NBR 15079, para interior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de fundo preparador e uma de acabamento | M2 | 1.230,00 | R\$              | -          | R\$ | -        |
| <b>TOTAL DO ITEM =</b>          |               |   |    |          |                  | <b>R\$</b> |     | <b>-</b> |
| <b>SUB TOTAL 2ª ETAPA =</b>     |               |   |    |          |                  | <b>R\$</b> |     | <b>-</b> |
| <b>TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS</b> |               |   |    |          |                  | <b>R\$</b> |     | <b>-</b> |

Uma das grandes inovações da nova lei de licitações, é o aumento de valores máximos da dispensa de licitação para a sua utilização: **R\$ 119.812,02 para obras e serviços de engenharia e R\$ 59.906,02 para outros serviços e compras.** Lembrando que esse valores são atualizados todo dia 1º janeiro por decreto