

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
RUA CHAPOT PREVOST, 193
CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000145/2025

DATA: 12/09/2025

FOLHA: 1

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

01 - NOME DO ORGÃO DIREÇÃO GERAL		02 - LOCAL DE ENTREGA DIREÇÃO GERAL			
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL OU DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 3177/2017.		04 - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS		05 - PRAZO DE ENTREGA COM APRESENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO	
06 - OBJETO DA COLETA DE PREÇO HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO					
06 - Item	8 - Descrição do Material	09 - U/C	10 - MARCA	11 - Quant.	PREÇO 12 - UNITÁRIO 13 - TOTAL
00001	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO : HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: MULTI SPLIT CARRIER 12.000BTUS 220V 60HZ FRIO. (3 EVAPORADORAS E 1 CONDENSADORA) HIGIENIZAÇÃO: DESMONTAGEM DE UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS COMO UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA. LIMPEZA MECÂNICA DE FILTROS, SERPENTINAS E BANDEJAS DE CONDENSADO. APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA. LIMPEZA DE PLACAS ELETRÔNICAS COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. MONTAGEM E TESTE FUNCIONAL APÓS HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÃO: EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABOS ELÉTRICOS PP ADEQUADOS À CARGA E PROTEÇÃO COM FITAS PVC DE BLINDAGEM. FIXAÇÃO DAS UNIDADES EM SUPORTES METÁLICOS DIMENSIONADOS PARA CADA TIPO DE EQUIPAMENTO, COM BUCHAS E PARAFUSOS APROPRIADOS. TUBOS DE COBRE (¼, 3/8 E 5/8) COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO. - CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS, COM TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO. - CABOS ELÉTRICOS TIPO PP (MÍNIMO 4X1,5MM² E 4X2,5MM²). - DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO. PARTE ELÉTRICA: A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, CONTEMPLANDO: 1. CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS: - INSTALAÇÃO DE CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS COM PINTURA ANTICORROSIVA PARA ACOMODAÇÃO DOS CABOS. - FIXAÇÃO EM PAREDES E TETOS POR MEIO DE SUPORTES ADEQUADOS, GARANTINDO ALINHAMENTO, ESTÉTICA E SEGURANÇA.	UN		1	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
RUA CHAPOT PREVOST, 193
CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000145/2025

DATA: 12/09/2025

FOLHA: 2

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

	2. CABEAMENTO: ELÉTRICO: - LANÇAMENTO DE CABOS DO TIPO PP OU EQUIVALENTE, SECCIONADOS CONFORME POTÊNCIA DE CADA EQUIPAMENTO. - ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DENTRO DAS CANALETAS, COM IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS. - RESPEITO ÀS NORMAS ABNT NBR 5410 E NR-10. 3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES: - INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO. - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE OU INSTALAÇÃO DE QUADRO SUPLEMENTAR. - CONEXÕES REALIZADAS COM TERMINAIS APROPRIADOS. 4. ATERRAMENTO E PROTEÇÃO: - INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO EFICIENTE, COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA. - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E CURTOS-CIRCUITOS. 5. TESTES ELÉTRICOS: - MEDIÇÃO DE TENSÃO, CORRENTE E ISOLAÇÃO DOS CABOS. - EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA APÓS FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. (TODA MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO INCLUSOS) LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DO PATRIMÔNIO, MUSEU E CONTROLE INTERNO				
00002	HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: SPLIT HI WALL MIDEA 12.000BTUS 220V 60HZ (1 EVAPORADORA E 1 CONDENSADORA) HIGIENIZAÇÃO: DESMONTAGEM DE UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS COMO UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA. LIMPEZA MECÂNICA DE FILTROS, SERPENTINAS E BANDEJAS DE CONDENSADO. APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA. LIMPEZA DE PLACAS ELETRÔNICAS COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. MONTAGEM E TESTE FUNCIONAL APÓS HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÃO: EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABOS ELÉTRICOS PP ADEQUADOS À CARGA E PROTEÇÃO COM FITAS PVC DE BLINDAGEM. FIXAÇÃO DAS UNIDADES EM SUPORTES METÁLICOS DIMENSIONADOS PARA CADA TIPO DE EQUIPAMENTO, COM BUCHAS E PARAFUSOS APROPRIADOS. TUBOS DE COBRE (1/4, 3/8 E 5/8) COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO. - CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS, COM TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO. - CABOS ELÉTRICOS TIPO PP (MÍNIMO 4X1,5MM² E 4X2,5MM²). - DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO. PARTE ELÉTRICA: A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, CONTEMPLANDO:	UN		1	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
RUA CHAPOT PREVOST, 193
CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000145/2025

DATA: 12/09/2025

FOLHA: 3

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

	1. CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS: - INSTALAÇÃO DE CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS COM PINTURA ANTICORROSIVA PARA ACOMODAÇÃO DOS CABOS. - FIXAÇÃO EM PAREDES E TETOS POR MEIO DE SUPORTES ADEQUADOS, GARANTINDO ALINHAMENTO, ESTÉTICA E SEGURANÇA. 2. CABEAMENTO: ELÉTRICO: - LANÇAMENTO DE CABOS DO TIPO PP OU EQUIVALENTE, SECCIONADOS CONFORME POTÊNCIA DE CADA EQUIPAMENTO. - ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DENTRO DAS CANALETAS, COM IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS. - RESPEITO ÀS NORMAS ABNT NBR 5410 E NR-10. 3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES: - INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO. - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE OU INSTALAÇÃO DE QUADRO SUPLEMENTAR. - CONEXÕES REALIZADAS COM TERMINAIS APROPRIADOS. 4. ATERRAMENTO E PROTEÇÃO: - INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO EFICIENTE, COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA. - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E CURTOS-CIRCUITOS. 5. TESTES ELÉTRICOS: - MEDIÇÃO DE TENSÃO, CORRENTE E ISOLAÇÃO DOS CABOS. - EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA APÓS FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. (TODA MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO INCLUSOS) LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DA DIREÇÃO GERAL				
00003	HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: SPRINGER MIDEA 30.000 BTU 220V / 60 HZ HIGIENIZAÇÃO: DESMONTAGEM DE UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS COMO UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA. LIMPEZA MECÂNICA DE FILTROS, SERPENTINAS E BANDEJAS DE CONDENSADO. APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIFÚNGICA. LIMPEZA DE PLACAS ELETRÔNICAS COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. MONTAGEM E TESTE FUNCIONAL APÓS HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÃO: EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABOS ELÉTRICOS PP ADEQUADOS À CARGA E PROTEÇÃO COM FITAS PVC DE BLINDAGEM. FIXAÇÃO DAS UNIDADES EM SUPORTES METÁLICOS DIMENSIONADOS PARA CADA TIPO DE EQUIPAMENTO, COM BUCHAS E PARAFUSOS APROPRIADOS. TUBOS DE COBRE (1/4, 3/8 E 5/8) COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO. - CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS, COM TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO. - CABOS ELÉTRICOS TIPO PP (MÍNIMO 4X1,5MM² E 4X2,5MM²). - DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO.	UN		1	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
RUA CHAPOT PREVOST, 193
CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000145/2025

DATA: 12/09/2025

FOLHA: 4

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

	PARTE ELÉTRICA: A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, CONTEMPLANDO: 1. CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS: - INSTALAÇÃO DE CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS COM PINTURA ANTICORROSIVA PARA ACOMODAÇÃO DOS CABOS. - FIXAÇÃO EM PAREDES E TETOS POR MEIO DE SUPORTES ADEQUADOS, GARANTINDO ALINHAMENTO, ESTÉTICA E SEGURANÇA. 2. CABEAMENTO: ELÉTRICO: - LANÇAMENTO DE CABOS DO TIPO PP OU EQUIVALENTE, SECCIONADOS CONFORME POTÊNCIA DE CADA EQUIPAMENTO. - ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DENTRO DAS CANALETAS, COM IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS. - RESPEITO ÀS NORMAS ABNT NBR 5410 E NR-10. 3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES: - INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO. - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE OU INSTALAÇÃO DE QUADRO SUPLEMENTAR. - CONEXÕES REALIZADAS COM TERMINAIS APROPRIADOS. 4. ATERRAMENTO E PROTEÇÃO: - INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO EFICIENTE, COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA. - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E CURTOS-CIRCUITOS. 5. TESTES ELÉTRICOS: - MEDIÇÃO DE TENSÃO, CORRENTE E ISOLAÇÃO DOS CABOS. - EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA APÓS FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO (TODA MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO INCLUSOS) LOCAL DE INSTALAÇÃO: ANDAR DOS GABINETES (VEREADORES)				
00004	HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO : SPLIT HI WALL INVERTER 12.000BTUS PHILCO FRIO 220V. INSTALAÇÃO: EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABOS ELÉTRICOS PP ADEQUADOS À CARGA E PROTEÇÃO COM FITAS PVC DE BLINDAGEM. FIXAÇÃO DAS UNIDADES EM SUPORTES METÁLICOS DIMENSIONADOS PARA CADA TIPO DE EQUIPAMENTO, COM BUCHAS E PARAFUSOS APROPRIADOS. TUBOS DE COBRE (¼, 3/8 E 5/8) COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO. - CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS, COM TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO. - CABOS ELÉTRICOS TIPO PP (MÍNIMO 4X1,5MM² E 4X2,5MM²). - DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO. PARTE ELÉTRICA: A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO	UN		1	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
RUA CHAPOT PREVOST, 193
CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000145/2025

DATA: 12/09/2025

FOLHA: 5

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

	PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, CONTEMPLANDO: 1. CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS: - INSTALAÇÃO DE CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS COM PINTURA ANTICORROSIVA PARA ACOMODAÇÃO DOS CABOS. - FIXAÇÃO EM PAREDES E TETOS POR MEIO DE SUPORTES ADEQUADOS, GARANTINDO ALINHAMENTO, ESTÉTICA E SEGURANÇA. 2. CABEAMENTO: ELÉTRICO: - LANÇAMENTO DE CABOS DO TIPO PP OU EQUIVALENTE, SECCIONADOS CONFORME POTÊNCIA DE CADA EQUIPAMENTO. - ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DENTRO DAS CANALETAS, COM IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS. - RESPEITO ÀS NORMAS ABNT NBR 5410 E NR-10. 3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES: - INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO. - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE OU INSTALAÇÃO DE QUADRO SUPLEMENTAR. - CONEXÕES REALIZADAS COM TERMINAIS APROPRIADOS. 4. ATERRAMENTO E PROTEÇÃO: - INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO EFICIENTE, COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA. - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E CURTOS-CIRCUITOS. 5. TESTES ELÉTRICOS: - MEDIÇÃO DE TENSÃO, CORRENTE E ISOLAÇÃO DOS CABOS. - EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA APÓS FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. (TODA MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO INCLUSOS) LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DA PRESIDÊNCIA				
00005	INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: SPLIT TETO 36.000BTUS 220V FRIO PHILCO. INSTALAÇÃO: EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA EM POLIETILENO EXPANDIDO, CABOS ELÉTRICOS PP ADEQUADOS À CARGA E PROTEÇÃO COM FITAS PVC DE BLINDAGEM. FIXAÇÃO DAS UNIDADES EM SUPORTES METÁLICOS DIMENSIONADOS PARA CADA TIPO DE EQUIPAMENTO, COM BUCHAS E PARAFUSOS APROPRIADOS. TUBOS DE COBRE (1/4, 3/8 E 5/8) COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO. - CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS, COM TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO. - CABOS ELÉTRICOS TIPO PP (MÍNIMO 4X1,5MM² E 4X2,5MM²). - DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO. PARTE ELÉTRICA: A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, CONTEMPLANDO: 1. CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PINTADAS: - INSTALAÇÃO DE CANALETAS METÁLICAS GALVANIZADAS COM PINTURA ANTICORROSIVA PARA ACOMODAÇÃO DOS CABOS. - FIXAÇÃO EM PAREDES E TETOS POR MEIO DE SUPORTES ADEQUADOS, GARANTINDO	UN		3	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
RUA CHAPOT PREVOST, 193
CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000145/2025

DATA: 12/09/2025

FOLHA: 6

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

	ALINHAMENTO, ESTÉTICA E SEGURANÇA. 2. CABEAMENTO: ELÉTRICO: - LANÇAMENTO DE CABOS DO TIPO PP OU EQUIVALENTE, SECCIONADOS CONFORME POTÊNCIA DE CADA EQUIPAMENTO. - ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DENTRO DAS CANALETAS, COM IDENTIFICAÇÃO POR ANILHAS. - RESPEITO ÀS NORMAS ABNT NBR 5410 E NR-10. 3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES: - INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA CADA EQUIPAMENTO. - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE OU INSTALAÇÃO DE QUADRO SUPLEMENTAR. - CONEXÕES REALIZADAS COM TERMINAIS APROPRIADOS. 4. ATERRAMENTO E PROTEÇÃO: - INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO EFICIENTE, COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA. - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E CURTOS-CIRCUITOS. 5. TESTES ELÉTRICOS: - MEDIÇÃO DE TENSÃO, CORRENTE E ISOLAÇÃO DOS CABOS. - EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA APÓS FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. (TODA MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO INCLUSOS) LOCAL DE INSTALAÇÃO: PLENÁRIO					
00006	INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: CORTINA DE AR AR 150CM VIX 220V INSTALAÇÃO DA CORTINA COM FABRICAÇÃO DE SUPORTE EM METALON. PARTE ELÉTRICA: DISJUNTOR E CABEAMENTO. (TODA MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO INCLUSOS) LOCAL DE INSTALAÇÃO: PLENÁRIO	UN		2		
00007	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA PARA COMANDOS ELÉTRICOS E DISJUNTORES	UN		1		
00008	MATERIAIS E INSTALAÇÃO PARA AUMENTO DE CARGA: ARMAÇÃO SECUNDÁRIA SIMPLES C/HASTE DE 150MM ISOLADOR ROLDANA PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 150X80X16 (POSTE DT) ALÇA PRÉ FORMADA P/ CABO PRÉ UNIDO 70 MM CABO DE COBRE ISOLADO KV SEÇÃO 95 MM CABO COBRE ISOLADO 1 KV SEÇÃO 70 MM CAIXA PARA DISJUNTOR TRIPOLAR 200A C/ DISPOSITIVO PARA LACRE ABRAÇADEIRA DE NYLON 760 MM CABO DE COBRE NU 16 MM (ATERRAMENTO) ELETRODUTO PVC RÍGIDO CLASSE B 75MM (3") X 3000MM CAIXA DE MEDIDOR BI/TRI PARA MEDIÇÃO DE 200ª DISJUNTOR TIPO INDUSTRIAL TRIPOLAR 200A – 20KA PARAFUSO DE SEGURANÇA	UN		1		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
RUA CHAPOT PREVOST, 193
CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000145/2025

DATA: 12/09/2025

FOLHA: 7

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC HASTE DE ATERRAMENTO COBREDA 2000MM ABRAÇADEIRA DE NYLON 390 MM (MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO INCLUSOS)					
TOTAL GERAL.....:					

A coleta de Preços deverá ser devolvida até a data e hora que consta no aviso de Dispensa; será automaticamente desclassificada.

"No caso de empate entre duas ou mais propostas ... a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio" (Lei 14.133, Artigo 75).

ATENÇÃO: Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Câmara Municipal de Cantagalo - RJ ou através de crédito em conta-corrente (favor informar o nº de conta/agência/banco). Sob nenhuma hipótese será acatada cobrança através de Boleto Bancário

Os interessados deverão encaminhar, juntamente com as propostas, os seguintes documentos:

- Cópia do Contrato Social ou Ato Constitutivo atualizado e registrado na Junta Comercial ou órgão competente;
- CNPJ atualizado;
- Inscrição Estadual ou Municipal;
- Documentos de identificação dos representantes legais (RG e CPF ou CNH).
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais (emitida pela Secretaria de Fazenda do RJ);
- Certidão Negativa de Débitos Municipais;

Certificado de Regularidade do FGTS;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

• Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual emitida pela PGE-RJ (quando a empresa for sediada no Estado do Rio de Janeiro);

Informações adicionais podem ser obtidas perante o Setor de Compras da Câmara Municipal de Cantagalo, pelo telefone (22) 2555-4755 (ramal 207), por e-mail: comprascmcantagalo@hotmail.com, ou no site oficial <https://www.cmcantagalo.rj.gov.br/dispensa-de-licitacao/>.

Nome da Empresa: _____ Telefone: _____
Endereço: _____
CPF / CNPJ: _____
Insc. Estadual: _____ Assinatura: _____

Nome do Banco:
Agência:
Nº da Conta: